

Załącznik nr 10

Opis techniczny przedmiotu zamówienia - żaluzje

Przedmiotem przetargu jest dostawa i montaż zewnętrznych żaluzji przeciwsłonecznych. Żaluzje zamontowane będą na elewacji południowej budynku Ars Medical Sp. z o.o. w Pile, Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, woj. Wielkopolskie, Polska, zgodnie z rysunkiem A20 Architektura, Projekt Rozbudowa Szpitala Ars Medical w Pile działka 1415 -Załącznik nr 8 do Ogłoszenia z dnia 20.08.2015 r.

Żaluzje przeciwsłoneczne winny być wykonane z systemowych profili aluminiowych o przekroju eliptycznym i wymiarach zewnętrznych: szerokość 203 mm i wysokości 38 mm i stopu aluminium typ 6063. Profile powinny być zamknięte od boków systemowymi zatyczkami wykonanymi z blachy aluminiowej o grubości 2 mm, połączonej z profilem żaluzji nitem aluminiowym.

Profile żaluzji powinny być połączone z elementem podkonstrukcji za pomocą uchwytów aluminiowych. W miejscach mocowania profili z podkonstrukcją zastosować uchwyty o szerokości 5 cm i 10 cm szerokości w miejscach połączeń poziomych profili żaluzji.

Podkonstrukcję należy wykonać z rury aluminiowej o przekroju 50x60x4 mm. Rura powinna być odsunięta od ściany na 30 – 50 mm dla niwelacji braku płaszczyzny. Rury należy przymocować do ściany za pomocą specjalnych wsporników. Montaż wsporników będzie wymagał wycięcia ocieplenia. Po zamontowaniu wspornika należy uzupełnić ocieplenie i zastosować estetyczne maskownice wykonane z blachy aluminiowej lakierowanej w kolorze elewacji. Do montażu rury można wykorzystać również pręt gwintowany A2 M12 kotwiony chemicznie w ścianie. Pręt wykorzystujemy jako uzupełnienie montażu wykonanego za pomocą wsporników.